

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0313-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
2	KNR-W 4-02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
3	KNR-W 4-02 0311-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm	m		
		245.50	m	245.500	
				RAZEM	245.500
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15,20 mm - przy urządzeniach	szt.		
		220	szt.	220.000	
				RAZEM	220.000
5	KNR-W 4-03 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
		270	otw.	270.000	
				RAZEM	270.000
6	KNR-W 2-15 0303-04 z.o.2.5. 9901	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - ściany z betonu żwirowego	m		
		246.50	m	246.500	
				RAZEM	246.500
7	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
8	KNR-W 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
9	KNR-W 2-15 0308-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 20 mm na ścianach	kpl.		
		110	kpl.	110.000	
				RAZEM	110.000
10	KNR-W 2-15 0305-03 z.o.2.5. 9901	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - ściany z betonu żwirowego	m		
		1148	m	1148.000	
				RAZEM	1148.000
11	kalk. własna	Złączenie starej instalacji lokalowej znową	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
12	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
13	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
14	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem.	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
15	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		110	lokal.	110.000	
				RAZEM	110.000
16	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m		
		3.365	100 m	3.365	
				RAZEM	3.365
17	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		575	szt.	575.000	
				RAZEM	575.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 1518-01	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm 246.50+29.0+33	m m	 308.500	
				RAZEM	308.500
19	KNR-W 2-15 0142-01 z.o.2.5. 9901 analogia	Szafki gazomierzowe naścienne - ściany z betonu żwirowego 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000

inż. Sławomir Szatkowski
 Upr. bud. w zakresie instalacji sanitarnych
 SPE 398/D3/633/KS/PE/M/1235/07; PE/M/1234/07
 Upr. bud. GP-III/2342/137/91;§2;§5;§6;§7;§13
 26-600 Radom, ul. E. Jackiewiczowej 6
 tel. 205 809 678

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0313-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
2	KNR-W 4-02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
3	KNR-W 4-02 0311-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm	m		
		245.50	m	245.500	
				RAZEM	245.500
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15,20 mm - przy urządzeniach	szt.		
		220	szt.	220.000	
				RAZEM	220.000
5	KNR-W 4-03 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
		270	otw.	270.000	
				RAZEM	270.000
6	KNR-W 2-15 0303-04 z.o.2.5. 9901	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - ściany z betonu żwirowego	m		
		246.50	m	246.500	
				RAZEM	246.500
7	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
8	KNR-W 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
9	KNR-W 2-15 0308-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 20 mm na ścianach	kpl.		
		110	kpl.	110.000	
				RAZEM	110.000
10	KNR-W 2-15 0305-03 z.o.2.5. 9901	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - ściany z betonu żwirowego	m		
		1148	m	1148.000	
				RAZEM	1148.000
11	kalk. własna	Złączenie starej instalacji lokalowej znową	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
12	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
13	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
14	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem.	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
15	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		110	lokal.	110.000	
				RAZEM	110.000
16	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m		
		3.365	100 m	3.365	
				RAZEM	3.365
17	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		575	szt.	575.000	
				RAZEM	575.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 1518-01	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm 246.50+29.0+33	m		
			m	308.500	
19	KNR-W 2-15 0142-01 z.o.2.5. 9901 analogia	Szafki gazomierzowe naścienne - ściany z betonu żwirowego	szt.	RAZEM	308.500
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000

inż. Sławomir Szpakowski
 Upr. bud. w zakresie instalacji sanitarnych
 SPE 398/D3/633/07, PE/M/1234/07
 Upr. bud. GP-III 242/137/91; 52; 55; 56; 57; 513
 26-600 Radom, ul. E. Jackiewiczowej 6
 tel. 505 809 678

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0313-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
2	KNR-W 4-02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
3	KNR-W 4-02 0311-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm	m		
		245.50	m	245.500	
				RAZEM	245.500
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15,20 mm - przy urządzeniach	szt.		
		220	szt.	220.000	
				RAZEM	220.000
5	KNR-W 4-03 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
		270	otw.	270.000	
				RAZEM	270.000
6	KNR-W 2-15 0303-04 z.o.2.5. 9901	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - ściany z betonu żwirowego	m		
		246.50	m	246.500	
				RAZEM	246.500
7	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
8	KNR-W 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
9	KNR-W 2-15 0308-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 20 mm na ścianach	kpl.		
		110	kpl.	110.000	
				RAZEM	110.000
10	KNR-W 2-15 0305-03 z.o.2.5. 9901	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - ściany z betonu żwirowego	m		
		1148	m	1148.000	
				RAZEM	1148.000
11	kalk. własna	Złączenie starej instalacji lokalowej znową	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
12	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
13	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
14	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem.	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
15	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		110	lokal.	110.000	
				RAZEM	110.000
16	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m		
		3.365	100 m	3.365	
				RAZEM	3.365
17	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		575	szt.	575.000	
				RAZEM	575.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 1518-01	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm 246.50+29.0+33	m m	 308.500	
				RAZEM	308.500
19	KNR-W 2-15 0142-01 z.o.2.5. 9901 analogia	Szafki gazomierzowe naścienne - ściany z betonu żwirowego 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000

inż. Sławomir Szpakowski
 Upr. bud. w zakresie instalacji sanitarnych
 SPE 398/D3/633/06-1335/07; PE/M/1234/07
 Upr. bud. GP-III 242/137/91-52;55;56;57;513
 26-600 Radom, ul. E. Jackiewiczowej 6
 tel. 505 809 678

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-02 0313-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
2	KNR-W 4-02 0317-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
3	KNR-W 4-02 0311-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm	m		
		245.50	m	245.500	
				RAZEM	245.500
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15,20 mm - przy urządzeniach	szt.		
		220	szt.	220.000	
				RAZEM	220.000
5	KNR-W 4-03 1004-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
		270	otw.	270.000	
				RAZEM	270.000
6	KNR-W 2-15 0303-04 z.o.2.5. 9901	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - ściany z betonu żwirowego	m		
		246.50	m	246.500	
				RAZEM	246.500
7	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
8	KNR-W 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
9	KNR-W 2-15 0308-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 20 mm na ścianach	kpl.		
		110	kpl.	110.000	
				RAZEM	110.000
10	KNR-W 2-15 0305-03 z.o.2.5. 9901	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - ściany z betonu żwirowego	m		
		1148	m	1148.000	
				RAZEM	1148.000
11	kalk. własna	Złączenie starej instalacji lokalowej znową	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
12	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
13	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
14	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem.	szt.		
		110	szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
15	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		110	lokal.	110.000	
				RAZEM	110.000
16	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m		
		3.365	100 m	3.365	
				RAZEM	3.365
17	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		575	szt.	575.000	
				RAZEM	575.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 1518-01	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 50 mm 246.50+29.0+33	m m	 308.500	
				RAZEM	308.500
19	KNR-W 2-15 0142-01 z.o.2.5. 9901 analogia	Szafki gazomierzowe naścienne - ściany z betonu żwirowego 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000

inż. Sławomir Szatkowski
 Upr. bud. w zakł. Pełn. uprawnień
 SPPE 398/03/633/07 PE/M/1235/07; PE/M/1234/07
 Upr. bud. GP-III 2442/137/91; §2; §5; §6; §7; §13
 25-600 Radom, ul. E. Jackiewiczowej 6
 tel. 505 809 678