

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacja stropu			
1	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-13	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01	Zamurowanie przebiec w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-01	Wstawienie rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.		
d.1	0528-09 - analogia	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNZ 14 11-	Izolacja stropów i stropodachów granulatem wełny izolacyjnej grubości 15 cm	m ²		
d.1	01	580	m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
2		Roboty blacharskie			
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	132.7	m ²	132.700	
				RAZEM	132.700
8	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0510-04	75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
9	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0508-04	54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
10	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-02	198.7	m ²	198.700	
				RAZEM	198.700
3		Roboty stolarskie			
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1 m ²	szt.		
d.3	0354-03	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu do 1.0 m ² w ścianach zewnętrznych z betonu	szt.		
d.3	0319-04	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 0.4 m ²	m ²		
d.3	1022-01	8.3	m ²	8.300	
				RAZEM	8.300
4		Ocieplenie ścian			
14	E 0508	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez klejenie skrzcie zwodów pionowych instalacji odgromowej	m		
d.4	0800-01	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
15	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.4	0101-01	2192	m ²	2192.000	
				RAZEM	2192.000
16	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni ścian	m ²		
d.4	0101-03	2192	m ²	2192.000	
				RAZEM	2192.000
17	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.4	0101-05	2192	m ²	2192.000	
				RAZEM	2192.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR K-04 d.4 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach	m ²		
		1709.7	m ²	1709.700	
				RAZEM	1709.700
19	KNR K-04 d.4 0102-06	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm	m ²		
		482.3	m ²	482.300	
				RAZEM	482.300
20	KNR K-04 d.4 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
		1709.7	m ²	1709.700	
				RAZEM	1709.700
21	KNR K-04 d.4 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		482.3	m ²	482.300	
				RAZEM	482.300
22	KNR K-04 d.4 0103-03	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m ²) do podłoża z betonu	m ²		
		1709.7	m ²	1709.700	
				RAZEM	1709.700
23	KNR K-04 d.4 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
24	KNR K-04 d.4 0104-05	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
25	KNR K-04 d.4 0107-05	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 2,5 mm i fakturze baranek	m ²		
		2192	m ²	2192.000	
				RAZEM	2192.000
26	KNR K-04 d.4 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych	m ²		
		2192	m ²	2192.000	
				RAZEM	2192.000
27	KNR K-04 d.4 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania	m ²		
		2192	m ²	2192.000	
				RAZEM	2192.000
5		Rusztowania			
28	KNR 2-02 d.5 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
		2250	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
29	NNRNKB d.5 202 1621-02	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jednowarstwowo nad wejściami do budynków	m ² rzutu		
		32	m ² rzutu	32.000	
				RAZEM	32.000
30	NNRNKB d.5 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		1605	m ²	1605.000	
				RAZEM	1605.000
31	KNR-W 4- d.5 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
6		Wykonanie opaski wokół budynku			
32	KNR 2-31 d.6 0815-02	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
33	KNR 2-31 d.6 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
34	KNR 2-31 d.6 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m ²		
		150	m ²	150.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-31 d.6 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	RAZEM	150.000
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
36	KNR 2-31 d.6 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 12	m ²	150.000	
		150		RAZEM	150.000
37	KNR 2-31 d.6 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin	m		
		zaprawą cem.	m	150.000	
		150		RAZEM	150.000
38	KNR 0-11 d.6 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
39	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
40	KNR 4-01 d.6 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 12	m ³	1.500	
		1.5		RAZEM	1.500
41	KNR 4-04 d.6 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-04 d.6 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		Krotność = 12	t	1.000	
		1		RAZEM	1.000
7		Daszki ochronne nad balkonami			
43	KNR 2-02 d.7 1220-04 - analogia	Konstrukcje daszków jednospadowe	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8		Podwyższenie balustrad			
44	KNR 4-01 d.8 1301-04	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
45	KNR 4-01 d.8 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
46	KNR-W 4- d.8 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
		11.52	m ²	11.520	
				RAZEM	11.520
47	KNR 2-02 d.8 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m		
		9.6	m	9.600	
				RAZEM	9.600
48	KNR 2-02 d.8 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej	m		
		9.6	m	9.600	
				RAZEM	9.600
49	KNR 2-02 d.8 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600