
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45262520-2 Roboty murowe
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom ul. 25 go Czerwca 83
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 25 go Czerwca 83
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIEŃ 2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
2	Remont pokrycia i konstrukcji dachu						
3	Roboty wykończeniowe						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	SST.III. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 36.0	m ² m ²	 36.00	
					RAZEM	36.00
2 d.1	SST.III. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 55.4	m m	 55.40	
					RAZEM	55.40
3 d.1	SST.III. 1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 3.80	m ² m ²	 3.80	
					RAZEM	3.80
4 d.1	SST.III. 3	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 3.30	m ³ m ³	 3.30	
					RAZEM	3.30
5 d.1	SST.III. 3	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm 23.80	kg kg	 23.80	
					RAZEM	23.80
6 d.1	SST.III. 3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 3.80	m ² m ²	 3.80	
					RAZEM	3.80
7 d.1	SST.III. 3	KNR 4-01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim 75.30	m ² m ²	 75.30	
					RAZEM	75.30
8 d.1	SST.III. 3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 75.30	m ² m ²	 75.30	
					RAZEM	75.30
9 d.1	SST.III. 3	ZKNR C-1 0114-03	Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą akrylową 75.30	m ² m ²	 75.30	
					RAZEM	75.30
10 d.1	SST.III. 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 33.2	m m	 33.20	
					RAZEM	33.20
11 d.1	SST.III. 1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 191.80	m ² m ²	 191.80	
					RAZEM	191.80
12 d.1	SST.III. 1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 191.80	m ² m ²	 191.80	
					RAZEM	191.80
13 d.1	SST.III. 1	KNR-W 4-01 0436-03	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 50	szt. szt.	 50.00	
					RAZEM	50.00
14 d.1	SST.III. 1	KNR-W 4-01 0541-08	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych folią z rozebraniem 191.80	m ² m ²	 191.80	
					RAZEM	191.80
15 d.1	SST.III. 1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających 6.0	m ² m ²	 6.00	
					RAZEM	6.00
16 d.1	SST.III. 1	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja papy 1.92	m ³ m ³	 1.92	
					RAZEM	1.92
17 d.1	SST.III. 1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II 3.8	m ³ m ³	 3.80	
					RAZEM	3.80
2			Remont pokrycia i konstrukcji dachu			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	SST.III. d.2 2	KNR 4-01 0410-05 analogia	Wymiana desekowania dachu na deskowanie z płyt OSB gr. 25 mm 191.80	m ² m ²	 191.80	
					RAZEM	191.80
19	SST.III. d.2 2	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 55.40	m m	 55.40	
					RAZEM	55.40
20	SST.III. d.2 1	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej 191.50*0.5*0.15	m ³ m ³	 14.36	
					RAZEM	14.36
21	SST.III. d.2 2	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi i belek stropowych przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 105	m m	 105.00	
					RAZEM	105.00
22	SST.III. d.2 2	KNR 4-01 0410-05 analogia	Wymiana podsufitki na deskowanie z płyt OSB gr. 20 mm 191.80*0.7	m ² m ²	 134.26	
					RAZEM	134.26
23	SST.III. d.2 4	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej mocowanej mechanicznie oraz papy wierzchniego krycia SBS gr. 5,2 mm 191.80	m ² m ²	 191.80	
					RAZEM	191.80
24	SST.III. d.2 4	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 12.50	m ² m ²	 12.50	
					RAZEM	12.50
25	SST.III. d.2 4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 38.80	m ² m ²	 38.80	
					RAZEM	38.80
26	SST.III. d.2 4	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 6	szt. szt.	 6.00	
					RAZEM	6.00
27	SST.III. d.2 4	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 55.4	m m	 55.40	
					RAZEM	55.40
28	SST.III. d.2 4	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 32.8	m m	 32.80	
					RAZEM	32.80
29	SST.III. d.2 4	analiza indywidualna	Praca zwyżki przy montażu obróbek blacharskich 8	mg mg	 8.00	
					RAZEM	8.00
30	SST.III. d.2 4	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
31	SST.III. d.2 4	KNR 4-01 0532-09	Obicie blachą ocynkowaną drewnianych powierzchni okiennic, drzwi, podłóg itp. 1	m ² m ²	 1.00	
					RAZEM	1.00
3			Roboty wykończeniowe			
32	SST.III. d.3 1	KNR-W 4-01 0436-07	Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami 50.0	szt. szt.	 50.00	
					RAZEM	50.00
33	SST.III. d.3 5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - uzupełnienie izolacji dachu z wełny mineralnej gr. 20 cm 191.50*0.5	m ² m ²	 95.75	
					RAZEM	95.75
34	SST.III. d.3 5	KNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - uzupełnienie paroizolacji 95.75	m ² m ²	 95.75	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	95.75
35	SST.III. d.3 4	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 191.80*0.7	m ² m ²	134.26	
					RAZEM	134.26
36	SST.III. d.3 4	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 134.26	m ² m ²	134.26	
					RAZEM	134.26
37	SST.III. d.3 4	KNR 4-01 0711-24	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych 134.26	m ² m ²	134.26	
					RAZEM	134.26
38	SST.III. d.3 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 134.26*1.1	m ² m ²	147.69	
					RAZEM	147.69