

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU  
ADRES INWESTYCJI : 26-600 RADOM UL. RAPACKIEGO 13  
INWESTOR : R.T.B.S., „Administrator” Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. Waryńskiego 16a  
: ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ : WANDA GRIGORIAN  
DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materia- ły	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające						
2	Pokrycie dachowe						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające</b>			
1	SST.III. d.1 1	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-02/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2  1.0*(7.5+5.5+29.0+16.5*2+16.0+6.0+13.5+7.5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  118.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>118.00</b>
2	SST.III. d.1 1	KNR-W 4-01 0518-05 z.sz.2.3. 9909-02/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2  1.0*(7.5+5.5+29.0+16.5*2+16.0+6.0+13.5+7.5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  118.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>118.00</b>
3	SST.III. d.1 1	KNR-W 4-01 0545-08 nadrynnowy podrynnowy	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.20*(13.0+29.0+16.5*2+16.0+6.0+13.5+7.5) 0.80*(13.0+29.0+16.5*2+16.0+6.0+13.5+7.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.60 94.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>118.00</b>
4	SST.III. d.1 1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku  13.0+29.0+33.0+16.0+6.0+13.50+7.5	m  m	  118.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>118.00</b>
5	SST.III. d.1 1	KNR-W 4-01 0434-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu  13.0+29.0+16.5*2+16.0+6.0+13.5+7.5	m  m	  118.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>118.00</b>
6	SST.III. d.1 1	KNR-W 4-01 0434-04	Wykonanie daszków zabezpieczających  3*2.5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
7	SST.III. d.1 1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km  118.0*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.54	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.54</b>
<b>2</b>			<b>Pokrycie dachowe</b>			
8	SST.III. d.2 2	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk (13.0+29.0+16.5*2+16.0+6.0+13.5+7.5)*0.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.80</b>
9	SST.III. d.2 2	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi  8	szt.  szt.	  8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
10	SST.III. d.2 2	KNR 4-01 0627-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi 11.80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.60</b>
11	SST.III. d.2 2	KNR 4-01 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym (0.80+2.50)*0.90*2*28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  166.32	
					<b>RAZEM</b>	<b>166.32</b>
12	SST.III. d.2 2	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach z zeskrobanie starej farby 15.0*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.50</b>
13	SST.III. d.2 2	KNR-W 2-02 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową  166.32+15.0*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  188.82	
					<b>RAZEM</b>	<b>188.82</b>
14	SST.III. d.2 2	KNR-W 4-01 0513-01	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w nakładkę 1.0*(13.0+29.0+16.5*2+16.0+6.0+13.5+7.5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  118.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>118.00</b>
15	SST.III. d.2 2	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 6.5*13.0 14.50*15.0-29.0 16.50*15.0-1.0*33.0 16.0*15.0-1.0*(16.0+6.0+13.5) 6.5*7.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  84.50 188.50 214.50 204.50 48.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>740.75</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	SST.III. d.2 2	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jedno- krotne pokrycie papą wierzchniego krycia 7.5*13.0 14.50*15.0 16.50*15.0 16.0*15.0 7.50*7.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.50 217.50 247.50 240.00 56.25	
					<b>RAZEM</b>	<b>858.75</b>
17	SST.III. d.2 2	KNR-W 2-02 0608-07 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - montaż klinów styropianowych 50x50 mm (0.80+2.50)*2*28	m  m	  184.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>184.80</b>
18	SST.III. d.2 2	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych 0.30*184.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.20</b>
19	SST.III. d.2 2	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 0.20*(13.0+29.0+33.0+16.0+6.0+7.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.90</b>
20	SST.III. d.2 2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z bla- chy ocynkowanej 0.80*(13.0+29.0+33.0+16.0+6.0+7.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>83.60</b>
21	SST.III. d.2 2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowa- nej 0.80*(13.0+29.0+33.0+16.0+6.0+7.5)	m m	 83.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>83.60</b>
22	SST.III. d.2 2	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polu- towanie pęknięć (68.0*2+12.0+48.0+23.0)-130.5	m m	 88.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>88.50</b>
23	SST.III. d.2 2	KNR 2-02 1611-04 analogia	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wyso- kości do 12 m  8	kol.  kol.	  8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>