

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rapackiego 11 - Remont elewacji, kominów, balkonów, wymiana rynien, rur spustowych, części blacharki,					
1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		997.35	m ²	997.350	
				RAZEM	997.350
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej/ wraz z płytkami,izolacją /	m ²		
		324.00	m ²	324.000	
				RAZEM	324.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		328.39	m ²	328.390	
				RAZEM	328.390
4	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		312.50	m	312.500	
				RAZEM	312.500
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		303.5	m	303.500	
				RAZEM	303.500
6	KNR AT-31 0705-01	Montaż profili dylatacyjnych prostych lub kątowych	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
7	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		4713.73	m ²	4713.730	
				RAZEM	4713.730
8	ZKNR C-2 0803-04	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, powierzchnie sufitowe balkonów	m ²		
		69.08	m ²	69.080	
				RAZEM	69.080
9	KNR K-01 0104-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych - pręty stalowe do śr. 12 mm	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR K-01 0109-01	Zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów o śr. do 12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych powłoką cementowo-polimerową	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
11	ZKNR C-2 0811-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa	dm ³		
		150	dm ³	150.000	
				RAZEM	150.000
12	KNR K-01 0110-02	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów prefabrykowanych na sufitach szpachlą cementowo-polimerową	m ²		
		69.08	m ²	69.080	
				RAZEM	69.080
13	kalkulacja własna	Zmiana sposobu mocowania balustrad balkonowych z mocowania na płycie do czoła płyty balkonowej	szt		
		75	szt	75.000	
				RAZEM	75.000
14	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie/ ściany,brama,ogniomury,płyty balkonowe z bokami,glify, cokoły wnęki klatkowe/.	m ²		
		4713.73	m ²	4713.730	
				RAZEM	4713.730
15	ZKNR C-2 0102-02 9903	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 2 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - na sufitach-balkony	m ²		
		324.00	m ²	324.000	
				RAZEM	324.000
16	ZKNR C-2 0105-08	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach+boki	m ²		
		324.00+62.29	m ²	386.290	
				RAZEM	386.290
17	ZKNR C-2 0110-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
		386.29	m ²	386.290	
				RAZEM	386.290

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR K-04 0108-01	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek 386.29	m ² m ²	 386.290	
				RAZEM	386.290
19	NNRNKB 202 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2 z wywinięciem na ścianę 324.00+33.15	m ² m ²	 357.150	
				RAZEM	357.150
20	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm/ balkony,parapety okienne + przy wejściu do klatek, ogniomury, okapy między parterem i I p. / 81.17+162.42+3.00+92.40+16.56+9.20+7.36+17.56	m ² m ²	 389.670	
				RAZEM	389.670
21	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro 324.00	m ² m ²	 324.000	
				RAZEM	324.000
22	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 324.00	m ² m ²	 324.000	
				RAZEM	324.000
23	ZKNR C-2 0308-06	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody 386.29	m ² m ²	 386.290	
				RAZEM	386.290
24	ZKNR C-2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej 663.00	m m	 663.000	
				RAZEM	663.000
25	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 324	m ² m ²	 324.000	
				RAZEM	324.000
26	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej + boki płyt balkonowych 331.5+6.00+14.55+92.40+72.60+121.20+84.60+32.8+16.4	m m	 772.050	
				RAZEM	772.050
27	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach grubości 5 cm.minus okna i front wejść do klatek 4584.12-(997.35+54.24)	m ² m ²	 3532.530	
				RAZEM	3532.530
28	KNR K-04 0103-03	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z betonu 3532.53	m ² m ²	 3532.530	
				RAZEM	3532.530
29	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach , we wnękach klatek + 2* na szczytach na wysokości 3 m + brama 3532.53+114.42+64.26+77.61	m ² m ²	 3788.820	
				RAZEM	3788.820
30	ZKNR C-2 0110-01	Grunтовanie podłoża - pierwsza warstwa 3788.82-64.26	m ² m ²	 3724.560	
				RAZEM	3724.560
31	KNR K-04 0108-01	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek 3724.56	m ² m ²	 3724.560	
				RAZEM	3724.560
32	KNR K-04 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm. na ścianach- cokoły 168.37	m ² m ²	 168.370	
				RAZEM	168.370
33	KNR K-04 0103-03	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z betonu 168.37	m ² m ²	 168.370	
				RAZEM	168.370
34	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 168.37	m ² m ²	 168.370	
				RAZEM	168.370

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZA-TYNK o wielkości kamienia 1,2 mm 168.37	m ² m ²	168.370	
				RAZEM	168.370
36	KNR K-04 0102-06	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm 1793.86*0.21	m ² m ²	376.711	
				RAZEM	376.711
37	KNR K-04 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach 376.11	m ² m ²	376.110	
				RAZEM	376.110
38	ZKNR C-2 0110-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa 376.71	m ² m ²	376.710	
				RAZEM	376.710
39	KNR K-04 0108-01	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek 376.11	m ² m ²	376.110	
				RAZEM	376.110
40	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 3301	m m	3301.000	
				RAZEM	3301.000
41	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 303.5	m m	303.500	
				RAZEM	303.500
42	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 312.00	m m	312.000	
				RAZEM	312.000
43	KNR-W 4- 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie/ podprzybitka+pas podrynnowy+ nadrynnowy+ drzwi węzła+skrzynka elek.+5% 303.5+242.8+45.52+6.60+1.50+30.71	m ² m ²	630.630	
				RAZEM	630.630
44	KNR-W 4- 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm- poręcze 182.11+18.21	m m	200.320	
				RAZEM	200.320
45	KNR-W 4- 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - balustrady balkonowe 434.55*1.1	m ² m ²	478.005	
				RAZEM	478.005
46	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża - kominy 120.53-12.05	m ² m ²	108.480	
				RAZEM	108.480
47	KNR-W 4- 01 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem spadzistym 12.05	m ² m ²	12.050	
				RAZEM	12.050
48	KNR-W 4- 01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 2.68	m ² m ²	2.680	
				RAZEM	2.680
49	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 120.53	m ² m ²	120.530	
				RAZEM	120.530
50	ZKNR C-2 0102-02 9903	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 2 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - na słupach 35.52+7.2+6.48+11.76+13.76+14.76+23.64+7.41	m ² m ²	120.530	
				RAZEM	120.530
51	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 120.53	m ² m ²	120.530	
				RAZEM	120.530
52	ZKNR C-2 0110-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		120.53	m ²	120.530	
				RAZEM	120.530
53	KNR K-04 0108-01	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek 120.53	m ²		
			m ²	120.530	
				RAZEM	120.530
54	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 28.15	m ²		
			m ²	28.150	
				RAZEM	28.150
55	KNR-W 2- 02 0220-04- analogia	Balkony i daszki o średniej grubości płyty do 7 cm - czapka na murze oporowym 2.65	m ²		
			m ²	2.650	
				RAZEM	2.650
56	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 26.81	m ²		
			m ²	26.810	
				RAZEM	26.810
57	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbka czapek kominowych 21.61	m ²		
			m ²	21.610	
				RAZEM	21.610
58	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach - ogniomury (16*11.00*0.25)+(10*11.00*1.00)+8.00	m ²		
			m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
59	ZKNR C-2 0110-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa 162.00	m ²		
			m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
60	KNR K-04 0108-01	Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikotynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek 162.00	m ²		
			m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
61	KNR-W 4- 01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm 11.00	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
62	KNR-W 4- 03 1001- 04analogia	Ręczne wykucie bruzd dla prętów stalowych w tynku, gazobetonie/ repara- cja pęknięcia ściany w/g ekspertyzy technicznej/ 11.00	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
63	KNR-W 4- 01 0324-03	Obsadzenie prętów stalowych w ścianach z cegieł 50.00	szt.		
			szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
64	KNR-W 4- 01 0705-08	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z prętami 11.00	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
65	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 3 mm zatarte na ostro- wyrównanie górnej powierzchni ogniomurów na których wymieniana będzie obróbka blacharska. 84.00+14.40+6.40	m ²		
			m ²	104.800	
				RAZEM	104.800
66	KNR-W 4- 01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej i lastyka na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 12.05+2.50+(1.50*0.70)+(5.30*0.50)+(5.30*0.44)+(3.00*1.00)+(2.30*1.58)	m ²		
			m ²	27.216	
				RAZEM	27.216
67	KNR-W 4- 01 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 27.21-12.05	m ²		
			m ²	15.160	
				RAZEM	15.160
68	KNR-W 4- 01 0324-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł 48+10	szt.		
			szt.	58.000	
				RAZEM	58.000
69	TZKNBK XI 0801-85	Okładziny schodów z lastryko szlifowanego na stopniach bez profilu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.60	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
70	KNR-W 4-01 1209-03 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczelin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0.70*0.50*48	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
71	KNR-W 4-01 1209-04 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczelin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0.85*1.46*11	m ²	13.651	
				RAZEM	13.651
72	kalkulacja własna	Praca rusztowań	m ²		
		5000	m ²	5000.000	
				RAZEM	5000.000
73	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 12 km	m ³		
		22	m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
74	Kalkulacja własna	Kwota ryczałtowa za prąd i wodę	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000