
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i ocieplenie stropodachu
ADRES INWESTYCJI : ul. Mieszka I 15, Radom
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Mieszka I 15, 26-600 Radom
WYKONAWCA ROBÓT : Inwestbud Holding Spółka z o.o. Sp.K.
ADRES WYKONAWCY : 00-710 Warszawa, ul. Idzikowskiego 6 lok. 29

DATA OPRACOWANIA : 10.09.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Izolacja termiczna stropodachu wentylacyjnego			
1 d.1	KNR 4-04 0305-02	Wykucie otworów technologicznych o wym. 60x60 cm	m ³		
		0.6*0.6*13	m ³	4.680	
				RAZEM	4.680
2 d.1	KNR 9-12 0303-04 + KNR 9-12 0303-06	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej Rockwool Granrock o grubości 18 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych	m ²		
		1260.00	m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
3 d.1	kalkulacja własna	Montaż blaszanych kominków wentylacyjnych/rury perforowane fi 50 [mm] jako wentylacj. wywiewn./nawiewn. w ilo.ci 1 kominek / 50[m2] pow. stropodachu	m ²		
		26.0	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
4 d.1		Zabezpieczenie otworów blachą gr. 4 mm	m ²		
		0.6*0.6*13	m ²	4.680	
				RAZEM	4.680
2		Ocieplenie stropodachu łącznika i zspów			
5 d.2	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr 16 cm wsp. 0,040 W/m*K poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -mocowana kołkami do styropapy	m ²		
		145.0+38.00	m ²	183.000	
				RAZEM	183.000
6 d.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe z wywinięciem na ściany	m ²		
		145.0+38.00	m ²	183.000	
				RAZEM	183.000
7 d.2	KNR 4 0213- 04 analogia	Montaż kominków wentylacyjnych - 1szt/20m2	szt.		
		9.0	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3		Remont pokrycia dachu			
8 d.3	KNR 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.		
		205.0	szt.	205.000	
				RAZEM	205.000
9 d.3	KNR 4-03 0706-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji	m		
		260.0	m	260.000	
				RAZEM	260.000
10 d.3	KNR 4 0213- 05	Wymiana rur wywiewnych	szt.		
		47.00	szt.	47.000	
				RAZEM	47.000
11 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		332.96*0.45	m ²	149.832	
				RAZEM	149.832
12 d.3	KNR 9-14 0102-05	Pokrycia dachów renowacyjne w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej Extra Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego krycia typu Szybki Profil SBS; grubość układu 8,7 mm (gwarancja 30 lat)	m ²		
		1260.0	m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
13 d.3	KNR 9-14 0301-01	Obróbki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan - rur wywiewnych	szt.		
		47.0	szt.	47.000	
				RAZEM	47.000
14 d.3	KNR 9-14 0301-02	Obróbki dekarskie jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (wyłazów dachowych, kominów, klap dymowych itp.)	m ²		
		261.2*0.15	m ²	39.180	
				RAZEM	39.180
15 d.3	KNR 0-22 0529-06 analogia	Obróbki dachowe kominów - przyklejenie klinów styropianowych 10x10cm wokół kominów i wyłazu dachowego	mb ob- wodu		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		247.4	mb ob- wodu	247.400	
				RAZEM	247.400
16	KNR 9-14 d.3 0301-03	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (murków ogniowych, attyk, koszy itp.) - wywinięcie papy na ogniomury i pod obróbkę blacharską ogniomurów 292.6*0.8	m ² m ²	 234.080	
				RAZEM	234.080
17	KNR 2-02 d.3 0612-03 analogia attyki	Przymocowanie do ścian attykowych płyty OSB gr. 18 mm pod obróbkę 332.96*0.48	m ² m ²	 159.821	
				RAZEM	159.821
18	NNRNKB 202 d.3 0541-02 attyki	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - ogniomurów 332.96*0.65	m ² m ²	 216.424	
				RAZEM	216.424
19	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej- listwy dociskowe na kominach 247.4*0.1	m ² m ²	 24.740	
				RAZEM	24.740
20	KNR-W 2-02 d.3 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone Icopal "Kominiarczyk"- montaż dwóch wyłazów dachowych 2.0	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-02 d.3 1209-02 analogia	Wykonanie balustrady stalowej wys. 1,1m na nadbudówce 13.6	m m	 13.600	
				RAZEM	13.600
4		Remont kominów			
22	KNR 4-01 d.4 0726-04 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych na kominach 136.02	m ² m ²	 136.020	
				RAZEM	136.020
23	KNR 0-17 d.4 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach kominów poz.22	m ² m ²	 136.020	
				RAZEM	136.020
24	KNR 0-28 d.4 2630-01	Wyprawa z tynku mineralnego cienkowarstwowego i malowanie farbą silikonową poz.22	m ² m ²	 136.020	
				RAZEM	136.020
25	KNR 4-01 d.4 0205-04	Naprawa uszkodzeń czapek kominowych 82.0	miejs. miejs.	 82.000	
				RAZEM	82.000
26	KNR-W 2-02 d.4 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej na czapkach kominowych 247.4*0.2	m ² m ²	 49.480	
				RAZEM	49.480
27	KNR-W 2-02 d.4 0504-01 analogia	Przygrzanie papy na czapkach kominowych 46.48	m ² m ²	 46.480	
				RAZEM	46.480
28	KNR 4-01 d.4 1212-01 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych jednokrotnie - malowanie kratki na kominach 74.22	m ² m ²	 74.220	
				RAZEM	74.220