


DETAL DOCIEPLENIA ELEWACJI WYMIANA PARAPETÓW skala 1:20



15 mm	tynek silikatowy Baunit SilikatTop barwiony w masie NanoporTop
2 mm	zaprawa klejowo-szpachlowa Baunit ProContact z siatką zbrojącą Baunit StarTex
50 mm	styropian EPS80 zaprawa klejowa Baunit NivoFix środek gruntujący Baunit TiefenGrund (MultiPrimer)
120 mm	istn. styropian
250 mm	istn. ściana murowana

UWAGA

Docieplenia istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych kompletnym systemem Baunit ProSystem.

Płyty termoizolacyjne styropianowe EPS 80 o grubości 5cm, mocować do zewnętrznej powierzchni istniejącego ocieplenia ścian zewnętrznych, za pomocą zaprawy klejowej Baunit NivoFix i łączników mechanicznych Baunit S

Należy sprawdzić i przygotować powierzchnie ścian wraz z gruntowaniem podłoża i wykonaniem prób przyczepności kleju i kotków

Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej Baunit ProContact należy zatopić w zaprawie szpachlowej pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny zbrojącej Baunit StarTex o wymiarach 35 x 20 cm (zbrojenie diagonalne)

Obróbki blacharskie parapetów oddalone od powierzchni ścian elewacji min 4cm

Parapety malowane proszkowo, kolor- grafit, wg palety RAL 7031

Jedn. projektowa:

Pracownia Architektoniczna DAR - PROJEKT

26-600 Radom ul. Biznesowa 2
tel./fax: 483853864
email: darprojekt@o2.pl

Inwestor:

**Radomskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego "ADMINISTRATOR" Sp.z o.o.**
26-600 Radom, ul. Waryńskiego 16 a

Nazwa opracowania:

**Remont i docieplenie elewacji oraz remont dachu
polegający na wymianie pokrycia, budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudową
pochylni dla nps i schodów zewnętrznych
na dz nr ewid. 214/6
obręb 0060- Zamłynie, ark. 57
w Radomiu przy ul. Planowej 17a**

Branża:

ARCHITEKTURA

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:

mgr inż. arch. Hussien Maghraby
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń MA/KK/006/02
w specjalności architektonicznej

Opracowała:

inż. arch. Karolina Pietruszka

Treść rysunku:

**DETAL DOCIEPLENIA ELEWACJI,
WYMIANA PARAPETÓW**

Data:

02.2018

Skala:

1:20

Nr rysunku:

PW-D-06