


UWAGA

- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKORYZYJNIE  
BALUSTY I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  
WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ  
PRZED ZAMONTOWANIEM WSZYSTKIE ELEMENTY  
DOMIERZYĆ W NATURZE  
ŁĄCZYĆ ŚRUBAMI LUB WKREŚLÓW ZABEZPIECZYĆ PLASTIKOWYMI KAPTURKAMI  
WYPEŁNIONYMI TOWIEM  
BALUSTY I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  
ZA POMOCĄ DYBLI M10 X 150  
WSZYSTKIE NIEOPISANE SPÓJNY WYKONAĆ:  
–pachwinowe dwustronne 0,5 grubości cieńszego elementu  
–pachwinowe jednostronne 0,7 grubości cieńszego elementu  
–doczołowe na pełny przęt

- Na biegu będącym konstrukcją nośną wykonać warstwę szepinę  
W przypadku schodów zewnętrznych stosować fugowanie elastyczne.  
Możliwe jest stosowanie fugi bez wypełnienia, pod warunkiem wykonania  
izolacji przeciwwilgociowej biegu z papy termozapewniającej.  
W przypadku montażu schodów zewnętrznych należy zachować odpowiedni  
spadek, umożliwiający odprowadzenie wody.  
Okładziny stopnicowe mocować na zaprawie klejowej rozprowadzonej  
za pomocą grzebienia od dołu biegu (najniższy stopień).  
Przyjęto następujące rodzaje kruszywa dla okładzin Preststone:  
– schody oraz podesty i cokoty – dolomit mierny



SKALA 1:10

Jedn. projektowa:	Pracownia Architektoniczna DAR - PROJEKT 28-600 Radom, ul. Biznesowa 2 tel./fax: 483853864 email: darprojekt@o2.pl
Investor:	Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ADMINISTRATOR" Sp.z o.o. 28-600 Radom, ul. Waryńskiego 16 a
Nazwa opracowania:	Remont i docieplenie elewacji oraz remont dachu polegający na wymianie pokrycia, budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudową pochylni dla nps i schodów zewnętrznych na dz nr ewid. 214/6 obręb 0060- Zamytynie, ark. 57 w Radomiu przy ul. Planowej 17a
Branża:	ARCHITEKTURA
Projektant:	mgr inż. arch. Hussien Maghraby uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń (MAYK000602) w województwie mazowieckim
Opisane:	inż. arch. Karolina Pięruszka
Treść rysunku:	SCHODY ZEWN. Z PODJAZDEM DLA WÓZKÓW, KL. 1,3
Data:	02.2018
Nr rysunku:	Skala: 1:25
PW-D-02	

Projekt chroniony prawem autorskim.  
Jaskółkowe przekształcenie i powielanie zabronione bez zgody autora.