

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45321000-3	Docieplenie ścian zewnętrznych			
1	KNR 4-01	Rozbiórka izolacji cieplnej ze ścian szczytowych	m ³		
d.1	0212-01	analogia	m ³	154,400	
		154,4			
2	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	RAZEM	154,400
d.1	0101-02	677,8	m ²		
3	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Uzupelnienie ubytków w tynkach o ilości do 20 % w stosunku do powierzchni ściany	m ²	RAZEM	677,800
d.1	0101-06	677,8	m ²		
4	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	RAZEM	677,800
d.1	0101-07	677,8	m ²		
5	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża	m ²	RAZEM	677,800
d.1	0101-09	4	m ²		
6	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie nośności kołków	m ²	RAZEM	4,000
d.1	0101-11	4	m ²		
7	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych grafitowych o grubości 8 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej o współczynniku $\lambda_{\text{m}} \leq 0,04$ (W/m*K) (podpiwniczenie + 20 cm poniżej terenu)	m ²	RAZEM	4,000
d.1	0102-03	91,9	m ²		
8	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych grafitowych o grubości 12 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej o współczynniku $\lambda_{\text{m}} \leq 0,033$ (W/m*K) (ściany)	m ²	RAZEM	91,900
d.1	0102-05	585,9	m ²		
9	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m ² do podłoża z gazobetonu	m ²	RAZEM	585,900
d.1	0103-01	677,8	m ²		
10	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń. zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach.	m ²	RAZEM	677,800
d.1	0103-07	677,8	m ²		
11	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych.	m	RAZEM	677,800
d.1	0104-05	31,6	m		
12	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń. Montaż listew cokolowych do podłoża z gazobetonu	m	RAZEM	31,600
d.1	0104-01	90	m		
13	ZKNR C-1	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.	m ²	RAZEM	90,000
d.1	0111-01	677,8	m ²		
14	ZKNR C-1	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).	m ²	RAZEM	677,800
d.1	0111-03	677,8	m ²		
15	ZKNR C-1	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm). (balkony)	m ²	RAZEM	677,800
d.1	0111-03	9	m ²		
16	d.1 analiza indywidualna	Daszki nad drzwiami wejściowymi. Montowane według zaleceń producenta.	szt	RAZEM	9,000
		2	szt		
2		Wymiana okien i drzwi		RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-19 d.2 0928-05	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednostzielnych z PCV o pow. do 1.0 m ²	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
18	TZKNBK XII d.2 0417-97	Demontaż ościeżnic drzwiowych (2 szt)	m ²		
		4,2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
19	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 2 szt	m ²		
		4,2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
3		Prace blacharskie			
20	KNR-W 4-01 d.3 0545-08	Rozebranie obróbek parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
21	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie parapetów z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Ocieplenie stropu poddasza			
22	KNR 4-01 d.4 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej, z żużla paleniskowego, grubości do 15 cm	m ²		
		318	m ²	318,000	
				RAZEM	318,000
23	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grubości 18cm o współczynniku $\lambda_{m} \leq 0,035$ (W/m*K) na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		318	m ²	318,000	
				RAZEM	318,000
24	KNR 2-02 d.4 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		318	m ²	318,000	
				RAZEM	318,000
5		Klatka schodowa			
25		Remont klatek schodowych (naprawa tynków, stopni schodowych, malowanie ścian i balustrad)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	analiza indywidualna	Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na klatkach schodowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 45232350-6		Opaska z kostki			
27	KNR 4-01 d.6 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości 0,3 m w gruncie kat. III	m ³		
		13,5	m ³	13,500	
				RAZEM	13,500
28	KNR 4-01 d.6 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³		
		13,5	m ³	13,500	
				RAZEM	13,500
29	KNR 2-31 d.6 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 15 cm	m ²		
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
30	KNR 2-31 d.6 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
31	KNR 2-31 d.6 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 5	m ²	45,000	
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
32	KNR 2-31 d.6 0511-03	Nawierzchnie i schody z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
33	KNR 2-31 d.6 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
7	Rusztowania				
34 KNR 2-02 d.7 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe 600		m ²		
			m ²	600,000	
				RAZEM	600,000
8 45111213-4	Oczyszczanie terenu				
35 KNR 2-21 d.8 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km 8		m ³		
			m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
36 KNR 2-21 d.8 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za- nieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5 km Krotność = 10 8		m ³		
			m ³	8,000	
				RAZEM	8,000