

Krycie papą ul. Rapackiego 13 nad lok. 74 kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
Krycie papą ul. Rapackiego 13 nad lok. 74 kosztorys inwestorski					
1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
	42		m ²	42 000	
				RAZEM	42 000
2	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
	6 00		m ²	6 000	
				RAZEM	6 000
3	KNR 4-01 1204-06 z cz. 2.2 9812-02	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji tynk gładkie - praca na wysokości 10-20 m	m ²		
	6 00		m ²	6 000	
				RAZEM	6 000

- 1 -

Stanisław B.P.

l.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Krycie dachu Rapackiego 15 nad lok 26 kosztorys inwestorski					
1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papa termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
		(4 70*5 60)+(6 70*5 90)+(4 60*6 90)+(6 70*5 80)	m ²	142,760	
				RAZEM	142,760
2	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kom-nach podści dachem płaskim	m ²		
		3,0	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 1204-06 z sz. 2-2 9912-02	Jednokrotne malowanie farbami emu syntetycznymi olejowymi - tynki gładkie - praca na wysokości 10-20 m	m ²		
		3,0	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000

Stwierdzenie B. J.

Krycie papą ul. Rapackiego 19-20 kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Krycie papą ul. Rapackiego 19 nad lok 20 kosztorys inwestorski					
1	KNR-W 2-02 0504 01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo	m ²		
		94 00	m ²	94 000	
				RAZEM	94 000
2	KNR 4-01 0735 04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na koni- nach ponad dachem płaskim	m ²		
		6 00	m ²	6 000	
				RAZEM	6 000
3	KNR 4-01 1204 06 z.sz. 2.2 9912-02	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi olejowymi - tynki gładkie - praca na wysokości 10-20 m	m ²		
		6 00	m ²	6 000	
				RAZEM	6 000

- 1 -

Stępień B.P.

Krycie papą ul. Radackiego 19 - 11 kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Krycie papą ul. Radackiego 19 nad lok. 11 kosztorys inwestorski					
1	KNR-W 2-02.0504.01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
		55,00	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000

Stępień B.P.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Krycie papa ul Rapackiego 19 lok 30 i 32 str pin					
1	KNR-M 2-02 5504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
		(15,00*6,20)+(7,40*1,40)	m	109,560	
				RAZEM	109,560

- 1 -



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Krycie dachu Rapackiego 23 nad lok 12 kosztorys inwestorski					
1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papa termozgrzewalną jednowarstwowo	m ²		
		(20,20*8,5)+(27,10*6,20)+(1,40*5,50)+(1,40*7,30)	m ²	357,540	
				RAZEM	357,540
2	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kal. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		3,5	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
3	KNR 4-01 1704-06 z sz 2,2 9912-02	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji tynki gładkie - praca na wysokości 10-20 m	m ²		
		3,5	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500

Stawicieli B.P.

Krycie papą ul. Trzebińskiego 43 nad lok 7 kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Pozycja	Razem
Krycie papą ul. Trzebińskiego 43 nad lok 7 kosztorys inwestorski					
1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewaną jednowarstwową	m ²		
		58,00	m ²	58,000	
				RAZEM	58,000
2	KNR 4-01 0735-04	Uzależnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kal. 10 na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
		3,50	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
3	KNR 4-01 1204-06 z sz. 2.2 9912-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi słowami - tynki gładkie - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		3,50	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500

- 1 -

Antoni B.P.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Krycie dachu Trzebińskiego 47 nad lok 16 kosztorys inwestorski					
1	KNR W-2 02 05 04 01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, jednowarstwowe	m ²		
		$(6,8 \times 5,5) + (7,0 \times 6,0) + (13,0 \times 5,5) + (3,0 \times 3,0) + (6,0 \times 3,0) + (3,0 \times 3,0) + (1,2 \times 3,0) + (1,2 \times 3,0) + (1,5 \times 3,0) + (2,8 \times 3,0) + (2,8 \times 3,0) + (1,5 \times 3,0) + (1,2 \times 3,0) + (3,0 \times 5,5)$	m ²	240,400	
				RAZEM	240,400
2	KNR 2-02 1805-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m ²		
		$(1,2 \times 5,0 + 6,0 \times 3,0 + 1,2 \times 1,2 + 1,5 \times 3,0 + 3,0 \times 3,0 + 1,5 \times 1,2) \times 5$	m ²	197,250	
				RAZEM	197,250
3	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapennych kat. III na kom. nach. ponad dachem płaskim	m ²		
		5,5	m ²	5,500	
				RAZEM	5,500
4	KNR 4-01 1204-06 roz. 2.2 0912-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		5,5	m ²	5,500	
				RAZEM	5,500

Stwierdzenie B.P.