

Załącznik nr 3

JARACZA 1 OCIEPLENIE ELEWACJI SZCZEGÓŁOWY 1 OBMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacja stropu			
1 KNR 4-01		Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
d.1 0429-01		213	m ²	213.000	
				RAZEM	213.000
2 KNR 4-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15	m ³		
d.1 0212-01		cm 213*0.05	m ³	10.650	
				RAZEM	10.650
3 KNR 4-04		Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1 0901-05		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
4 KNR 4-04		Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1 0901-06		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
5 KNR 4-04		Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1 0901-07		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
6 KNR 4-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-	m ³		
d.1 1103-04		ładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	25.000	
		25		RAZEM	25.000
7 KNR 4-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-	m ³		
d.1 1103-05		ładowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	25.000	
		25		RAZEM	25.000
8 KNR K-04		Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierz-	m ²		
d.1 0101-03		chni ściany	m ²	20.000	
		20		RAZEM	20.000
9 KNR K-04		Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.1 0101-05		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
10 KNR K-04		Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach	m ²		
d.1 0102-01		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
11 KNR K-04		Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścia-	m ²		
d.1 0103-07		nach i słupach	m ²	25.000	
		25		RAZEM	25.000
12 KNR K-04		Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m ²)	m ²		
d.1 0103-03		do podłoża z betonu	m ²	25.000	
		25		RAZEM	25.000
13 KNR 4-01		Tynki wewn.zwykle kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków ceg-	m ²		
d.1 0715-02		ły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	25.000	
		25		RAZEM	25.000
14 KNR 2-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na	m ²		
d.1 0609-03		wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	213.000	
		213		RAZEM	213.000
15 KNR 2-02		Wylewka betonowa na stropie	m ³		
d.1 1101-02		213*0.05	m ³	10.650	
				RAZEM	10.650
2		Roboty blacharskie			
16 KNR 4-01		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2 0535-04		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
17 KNR 4-01		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2 0535-06		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
18 KNR 4-01		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,	m ²		
d.2 0535-08		gzymśów itp.z blachy nie nadającej się do użytku			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		102	m ²	102.000	
				RAZEM	102.000
19	KNR 2-02 d.2 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
20	KNR 2-02 d.2 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
21	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		178.9	m ²	178.900	
				RAZEM	178.900
3		Roboty stolarskie			
22	KNR 4-01 d.3 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
23	KNR 4-01 d.3 0319-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 1.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
24	KNR 0-19 d.3 1022-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 0.6 m2	m ²		
		3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
4		Ocieplenie ścian			
25	E - 0508 d.4 0800-01	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez klejenie skrzcie zwodów pionowych instalacji odgromowej	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
26	KNR K-04 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
		1187	m ²	1187.000	
				RAZEM	1187.000
27	KNR K-04 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni ściany	m ²		
		1187	m ²	1187.000	
				RAZEM	1187.000
28	KNR K-04 d.4 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		1187	m ²	1187.000	
				RAZEM	1187.000
29	KNR K-04 d.4 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach	m ²		
		926	m ²	926.000	
				RAZEM	926.000
30	KNR K-04 d.4 0102-06	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm	m ²		
		261	m ²	261.000	
				RAZEM	261.000
31	KNR K-04 d.4 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
		926	m ²	926.000	
				RAZEM	926.000
32	KNR K-04 d.4 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		261	m ²	261.000	
				RAZEM	261.000
33	KNR K-04 d.4 0103-03	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m2) do podłoża z betonu	m ²		
		1187	m ²	1187.000	
				RAZEM	1187.000
34	KNR K-04 d.4 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
35	KNR K-04 d.4 0104-05	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu	m		
		87	m	87.000	
				RAZEM	87.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR K-04 d.4 0107-05	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Siilikatynk o uziarnieniu 2,5 mm i fakturze baranek 1187	m ² m ²	 1187.000	
				RAZEM	1187.000
37	KNR K-04 d.4 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych 1187	m ² m ²	 1187.000	
				RAZEM	1187.000
38	KNR K-04 d.4 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania 1187	m ² m ²	 1187.000	
				RAZEM	1187.000
39	KNR 2-02 d.4 0918-03	Zewn.bonie prostok.w tynku szlachetnym 348	m m	 348.000	
				RAZEM	348.000
5		Rusztowania			
40	KNR 2-02 d.5 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 1305	m ² m ²	 1305.000	
				RAZEM	1305.000
41	NNRNKB d.5 202 1621-02	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jednowarstwowo nad wejściami do budynków 16	m ² m ² rzutu rzutu	 16.000	
				RAZEM	16.000
42	NNRNKB d.5 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 1305	m ² m ²	 1305.000	
				RAZEM	1305.000
43	KNR-W 4- d.5 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią 280	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
6		Daszki ochronne nad balkonami i kłatkami			
44	KNR 2-02 d.6 1220-05	Konstrukcje daszków dwuspadowe 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
7		Podwyższenie balustrad			
45	KNR 4-01 d.7 1301-04	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
46	KNR 4-01 d.7 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 63	m ² m ²	 63.000	
				RAZEM	63.000
8		Remont płyt balkonowych			
47	KNR-W 4- d.8 01 0723-05	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o pow. do 2 m ² w 1 miejscu 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
48	KNR 4-01 d.8 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciężniejszej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
49	KNR 4-01 d.8 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach zaprawą cementową 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
50	KNR K-04 d.8 0105-05	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynek SZ o uziarnieniu 3 mm i fakturze baranek 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
51	KNR 4-01 d.8 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000

JARACZA 1 OCIEPLENIE ELEWACJI SZCZEGÓŁOWY 1 OBMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez	m ²		
d.8	0202-05	gruntowania	m ²	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000