

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenie stropodachu nad mieszkaniami			
1	KNR-W 4-01 0513-04 - analogia	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy smołowej na dachach betonowych	m ²		
d.1		440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
2	KNR 4-01 0518-02 - analogia	Posmarowanie powierzchni dachu środkiem bitumicznym	m ²		
d.1		440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1		440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
4	KNR 2-02 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - każda nast.warstwa	m ²		
d.1		440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
5	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną	m ²		
d.1		440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
2		Roboty blacharskie			
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2		119	m	119.000	
				RAZEM	119.000
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2		205	m ²	205.000	
				RAZEM	205.000
9	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m		
d.2		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m		
d.2		119	m	119.000	
				RAZEM	119.000
11	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2		214	m ²	214.000	
				RAZEM	214.000
12	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
d.2		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
3		Ocieplenie ścian			
13	E - 0508 0800-01	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez klejenie skrzcie zwodów pionowych instalacji odgromowej	m		
d.3		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
14	KNR 5-08 0607-04	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 8 mm	m		
d.3		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
15	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uzimającej i odgromowej	szt.		
d.3		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2	szt.		
d.3		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.3		1	pomiar	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-03 d.3 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej		RAZEM	1.000
		5	pomiar pomiar	5.000	
19	KNR 0-17 d.3 2608-0	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	RAZEM	5.000
		2140	m ²	2140.000	
20	KNR K-04 d.3 0101-03	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni ścian	m ²	RAZEM	2140.000
		214	m ²	214.000	
21	KNR K-04 d.3 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m ²	RAZEM	214.000
		2140	m ²	2140.000	
22	KNR K-04 d.3 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach osłonowych gr. 14 cm	m ²	RAZEM	2140.000
		1750	m ²	1750.000	
23	KNR K-04 d.3 0102-03	Przyklejenie płyt styropianowych na kominach gr. 5 cm	m ²	RAZEM	1750.000
		39.2	m ²	39.200	
24	KNR K-04 d.3 0102-06	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm gr. 2 cm	m ²	RAZEM	39.200
		390	m ²	390.000	
25	KNR K-04 d.3 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²	RAZEM	390.000
		1740	m ²	1740.000	
26	KNR K-04 d.3 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²	RAZEM	1740.000
		390	m ²	390.000	
27	KNR K-04 d.3 0103-03	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli stalowych długości 30 cm (6 szt/m ²) do podłoża z betonu	m ²	RAZEM	390.000
		2140	m ²	2140.000	
28	KNR K-04 d.3 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m	RAZEM	2140.000
		945	m	945.000	
29	KNR K-04 d.3 0104-05	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu	m	RAZEM	945.000
		80	m	80.000	
30	KNR K-04 d.3 0105-01	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek - ściany oraz ościeża	m ²	RAZEM	80.000
		2140	m ²	2140.000	
31	KNR K-04 d.3 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych	m ²	RAZEM	2140.000
		2140	m ²	2140.000	
32	KNR K-04 d.3 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania farbami silikatowymi	m ²	RAZEM	2140.000
		2140	m ²	2140.000	
4		Rusztowania		RAZEM	2140.000
33	KNR 2-02 d.4 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m ²		
		1313	m ²	1313.000	
34	KNR 2-02 d.4 1604-02	Dopłata do rusztowań	m ²	RAZEM	1313.000
		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.4	NNRNKB 202 1621-02	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jednowarstwowo nad wejściami do budynków 32	m ² rzutu m ² rzutu	32.000	
				RAZEM	32.000
36 d.4	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 1320	m ² m ²	1320.000	
				RAZEM	1320.000
37 d.4	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien folia polietylenowa 582.4	m ² m ²	582.400	
				RAZEM	582.400
5		Podwyższenie balustrad			
38 d.5	KNR 4-01 1301-04	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych do wys. 1,1 mb 69	m m	69.000	
				RAZEM	69.000
39 d.5	KNR 4-01 1304-03	Przyspawanie balustrad 19	m spo- iny m spo- iny	19.000	
				RAZEM	19.000
40 d.5	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej - kształtownika 40x20 do balustrad balkonowych pod płyty osłonowe 43.8	m spo- iny m spo- iny	43.800	
				RAZEM	43.800
41 d.5	KNR 4-01 1301-01 - analogia	Uzupełnienie kształtownika 40x20 do balustrad balkonowych pod płyty osłonowe 223	m m	223.000	
				RAZEM	223.000
42 d.5	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 138	m ² m ²	138.000	
				RAZEM	138.000
43 d.5	KNR-W 2- 02 20205-01 - analogia	Osłony balustrad balkonowych z płyt minerit mocowanych wkrętami do płaskownika 40x20 76	m ² m ²	76.000	
				RAZEM	76.000
44 d.5	KNR 4-01 0346-01 analogia	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w balustradzie balkonowej z betonu 8	gniazd gniazd	8.000	
				RAZEM	8.000
45 d.5	KNR 4-01 0322-01 - analogia	Obsadzenie balustrad 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Zadaszenia nad kłatkami remont balkonów i kominów			
46 d.6	KNR 2-02 1220-05 - analogia	Konstrukcje daszków 25.5	m ² m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
47 d.6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 34.5	m ² m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
48 d.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 196	szt. szt.	196.000	
				RAZEM	196.000
49 d.6	KNR 4-01 0703-01 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciagnionej w kratkach wentylacyjnych kominów przeciw ptakom 58	m ² m ²	58.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 4-01 d.6 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²	RAZEM	58.000
		30	m ²	30.000	
51	NNRNKB d.6 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej czapek kominowych	m ²	RAZEM	30.000
		13.6	m ²	13.600	
52	KNR 2-15 d.6 0209-03	Montaż rur wywiewnych żeliwnych o śr. 100 mm	szt.	RAZEM	13.600
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000