

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ocieplenia stropodachu			
1	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cemento-	szt.		
d.1	0333-13	wo-wapiennej			
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNZ-14 11-	Izolacja stropów i stropodachów przez nadmuchiwanie powietrzem granula-	m ²		
d.1	01	tu wełny izolacyjnej grubości 15 cm			
		440	m ²	440.000	
				RAZEM	440.000
2		Roboty blacharskie			
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,	m ²		
d.2	0535-08	gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku			
		189.45	m ²	189.450	
				RAZEM	189.450
7	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m		
d.2	0510-04	64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
8	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej powlekanej	m		
d.2	0508-04	54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad	m ²		
d.2	202 0541-02	25 cm			
		202.45	m ²	202.450	
				RAZEM	202.450
10	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie	m ²		
d.2	01 0519-01	papą wierzchniego krycia			
		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
3		Ocieplenie ścian			
11	E - 0508	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-	m		
d.3	0800-01	pach poprzez klejenie skrzcie zwodów pionowych instalacji odgromowej			
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
12	KNR 5-08	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach	m		
d.3	0607-04	na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 8 mm			
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
13	KNR 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uzie-	szt.		
d.3	0619-06	miającej i odgromowej			
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.1 m ²	szt.		
d.3	1215-01	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.3	1205-03	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.3	1205-04	5	pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie	m ²		
d.3	2608-0	mechaniczne i zmycie			
		1618	m ²	1618.000	
				RAZEM	1618.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR K-04 d.3 0101-03	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni ściany 161.8	m ² m ²	 161.800	
				RAZEM	161.800
19	KNR K-04 d.3 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 1618	m ² m ²	 1618.000	
				RAZEM	1618.000
20	KNR K-04 d.3 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach osłonowych gr. 14 cm 1359.20	m ² m ²	 1359.200	
				RAZEM	1359.200
21	KNR K-04 d.3 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach szczytowych gr. 12 cm 258.8	m ² m ²	 258.800	
				RAZEM	258.800
22	KNR K-04 d.3 0102-03	Przyklejenie płyt styropianowych na kominach gr. 5 cm 39.2	m ² m ²	 39.200	
				RAZEM	39.200
23	KNR K-04 d.3 0102-06	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm gr. 2 cm 198	m ² m ²	 198.000	
				RAZEM	198.000
24	KNR K-04 d.3 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 1618	m ² m ²	 1618.000	
				RAZEM	1618.000
25	KNR K-04 d.3 0103-10	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki 258.8	m ² m ²	 258.800	
				RAZEM	258.800
26	KNR K-04 d.3 0103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach 198	m ² m ²	 198.000	
				RAZEM	198.000
27	KNR K-04 d.3 0103-03	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli stalowych długości 30 cm (6 szt/m ²) do podłoża z betonu 1816	m ² m ²	 1816.000	
				RAZEM	1816.000
28	KNR K-04 d.3 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 945	m m	 945.000	
				RAZEM	945.000
29	KNR K-04 d.3 0104-05	Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu 138	m m	 138.000	
				RAZEM	138.000
30	KNR K-04 d.3 0105-01	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek - ściany oraz ościeża 1816	m ² m ²	 1816.000	
				RAZEM	1816.000
31	KNR K-04 d.3 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych 1816	m ² m ²	 1816.000	
				RAZEM	1816.000
32	KNR K-04 d.3 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania farbami silikatowymi 1816	m ² m ²	 1816.000	
				RAZEM	1816.000
4		Rusztowania			
33	KNR 2-02 d.4 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 2246.4	m ² m ²	 2246.400	
				RAZEM	2246.400
34	KNR 2-02 d.4 1604-02	Dopłata do rusztowań 1800	m ² m ²	 1800.000	
				RAZEM	1800.000
35	NNRNKB d.4 202 1621-02	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jednowarstwowo nad wejściami do budynków	m ² rzutu		

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		32	m ² rzutu	32.000	
				RAZEM	32.000
36	NNRNKB d.4 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych	m ²		
		2246.4	m ²	2246.400	
				RAZEM	2246.400
37	KNR 2-02 d.4 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		582.4	m ²	582.400	
				RAZEM	582.400
5		Wykonanie opaski wokół budynku			
38	KNR 2-31 d.5 0815-02	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		64	m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
39	KNR 2-31 d.5 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m ²		
		128	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
40	KNR 2-31 d.5 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m ²		
		128	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
41	KNR 2-31 d.5 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		128	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
42	KNR 2-31 d.5 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 12	m ²	128.000	
		128			
				RAZEM	128.000
43	KNR 2-31 d.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim	m		
		zaprawą cem. kolorowe	m	128.000	
		128			
				RAZEM	128.000
44	KNR 0-11 d.5 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim piaskiem - kolor czerwony	m ²		
		128	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
45	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 12	m ³	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
47	KNR AT-03 d.5 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
48	KNR AT-03 d.5 0101-05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
49	KNR 4-04 d.5 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-04 d.5 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		Krotność = 12	t	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
6		Daszki ochronne nad balkonami			
51	KNR 2-02 d.6 1220-04 - analogia	Konstrukcje daszków jednospadowe	szt		
		Zakup i montaż kołków "Hilti"			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
7		Podwyższenie balustrad			
52 d.7	KNR 4-01 1301-04	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych do wys. 1,1 mb 161	m m	161.000	
				RAZEM	161.000
53 d.7	KNR 4-01 1304-03	Przyspawanie balustrad 25	m spo- lity m spo- lity	25.000	
				RAZEM	25.000
54 d.7	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej - kształtownika 40x20 do balustrad balkonowych pod płyty osłonowe 49.8	m spo- lity m spo- lity	49.800	
				RAZEM	49.800
55 d.7	KNR 4-01 1301-01 - analogia	Uzupełnienie kształtownika 40x20 do balustrad balkonowych pod płyty osłonowe 498	m m	498.000	
				RAZEM	498.000
56 d.7	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 192	m ² m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
57 d.7	KNR-W 2- 02 20205-01 - analogia	Oslony balustrad balkonowych z płyt minerit mocowanych wkrętami do płaskownika 40x20 202.4	m ² m ²	202.400	
				RAZEM	202.400
8		Zadaszenia nad klatkami remont balkonów i kominów			
58 d.8	KNR 2-02 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 7.8	m m	7.800	
				RAZEM	7.800
59 d.8	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 7.8	m m	7.800	
				RAZEM	7.800
60 d.8	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej 9.6	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
61 d.8	NNRNKB 202 0535-01	(z.VI) Pokrycie daszków przed klatkami blachą powlekana dachówkową na łatach 9.8	m ² m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
62 d.8	KNR 0-17 0927-03- analogia	Szpachlowanie płyt od spodu i czoła 146.8	m ² m ²	146.800	
				RAZEM	146.800
63 d.8	KNR 0-17 2609-08- analogia	Założenia listwy kapinosowej 161	m m	161.000	
				RAZEM	161.000
64 d.8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 58	szt. szt.	58.000	
				RAZEM	58.000
65 d.8	KNR 4-01 0703-01 - analogia	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej w kratkach wentylacyjnych kominów przeciw ptakom 3.5	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
66 d.8	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 11.14	m ² m ²	11.140	
				RAZEM	11.140
67 d.8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej czapek kominowych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.10	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
68	KNR 2-15 d.8 0209-03	Montaż rur wywiewnych żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
9		Roboty stolarskie			
69	KNR 4-01 d.9 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
70	KNR 4-01 d.9 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
71	KNR 4-01 d.9 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
72	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
73	KNR 4-01 d.9 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
74	KNR 4-01 d.9 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
75	KNR 2-02 d.9 1203-01	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400